

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง

สถานที่ หมู่ที่ 2 ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งประปา								
1	งานฐานรากติดตั้ง								
	1.1 ดินถม	30.00	ลบ.ม.	200.00	6,000.00			6,000.00	
	1.2 ขุดดิน - ถมดิน	24.50	ลบ.ม.			148.00	3,626.00	3,626.00	
	1.3 เสาค้ำ คสท. 0.15 x 0.15 x 6 เมตร	25.00	คัน	900.00	22,500.00	400.00	10,000.00	32,500.00	
	1.4 ทราซหยาบอัดแน่น	3.00	ลบ.ม.	350.00	1,050.00			1,050.00	
	1.5 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม.	2,242.99	2,242.99	391.00	391.00	2,633.99	
	ความแข็งแรง 180 ksc								
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	5.00	ลบ.ม.	2,355.14	11,775.70	391.00	1,955.00	13,730.70	
	ความแข็งแรง 240 ksc								
	1.7 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	17.00	ตร.ม.	400.00	6,800.00	133.00	2,261.00	9,061.00	
	1.8 เหล็ก RB Ø 12 มม.	180.00	กก.	21.57	3,882.60	3.30	594.00	4,476.60	
	1.9 เหล็ก RB Ø 15 มม.	260.00	กก.	21.53	5,597.80	3.30	858.00	6,455.80	
	1.10 ตะปู	3.00	กก.	53.27	159.81			159.81	
	1.11 ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	55.14	496.26			496.26	
	1.12 น๊อตสกรูยึดติดตั้งพร้อมแหวน	12.00	ชุด	320.00	3,840.00			3,840.00	
	Ø 25 มม. ยาว 1.10 เมตร								
2	งานติดตั้งเหล็กเก็บน้ำ								
	(รวมอุปกรณ์ทุกชนิดจากบ่อไปติดตั้ง)								
	2.1 หอดังเหล็กสำเร็จรูป ทรงสามเหลี่ยม	1.00	ถัง	290,000.00	290,000.00			290,000.00	
	ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูงประมาณ 20 ม.								
	2.2 ส่วนประกอบอื่นๆ								
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง Ø 2"	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	- ประตูน้ำแบบบอลวาล์ว Ø 2"	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
	- สวิทช์ควบคุมระดับน้ำ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัด	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	ไม่น้อยกว่า Ø 2"								
	- ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 13.5 สูง 20 ม.	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00			2,000.00	