

สถานที่ หมู่ที่ 2 ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำเข้า)								
	- ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 13.5 สูง 20 ม.	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำดัน)								
	ระบบกรองน้ำ								
3	งานฐานรากถ้ำ								
	3.1 ขุดดิน -ถมดิน	0.45	ลบ.ม.			148.00	66.60	66.60	
	3.2 ทราซหยาบอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	350.00	122.50			122.50	
	3.3 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.45	ลบ.ม.	2,355.14	1,059.81	391.00	175.95	1,235.76	
	ความแข็งแรง 240 ksc								
	3.4 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	400.00	600.00	133.00	199.50	799.50	
	3.5 ตะปู	0.50	กก.	53.27	26.64			26.64	
	3.6 เหล็ก RB Ø 9 มม.	20.00	กก.	22.00	440.00	3.30	66.00	506.00	
	3.7 ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	55.14	27.57			27.57	
4	งานถังกรองสนิท								
	4.1 ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก	1.00	งาน	55,000.00	55,000.00			55,000.00	
	ขนาด Ø 1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุ								
	อุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายในถังกรอง								
5	งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถ้ำ								
	5.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	6.00	เมตร	293.20	1,759.20			1,759.20	
	5.2 ท่อ PVC ขนาด Ø 3" ชั้น 8.5	2.00	เมตร	89.95	179.90			179.90	
	5.3 ข้อต่ออีโบลท์ ขนาด Ø 3"	2.00	อัน	270.00	540.00			540.00	
	5.4 ข้อต่อฉากเหล็ก ขนาด Ø 3"	4.00	อัน	216.92	867.68			867.68	
	5.5 ประตูน้ำบอလာว่ ขนาด Ø 3"	6.00	ชุด	2,500.00	15,000.00			15,000.00	
	5.6 ขึ้นเนินเหล็ก ขนาด Ø 3"	2.00	อัน	300.00	600.00			600.00	
	5.7 นิบเปิดเหล็ก ขนาด Ø 3"	7.00	งาน	220.00	1,540.00			1,540.00	
	5.8 ข้อต่อสามทางเหล็ก 80 x 80 x80 มม.	1.00	งาน	303.05	303.05			303.05	
	5.9 ค่าแรงงานต่อท่อและอุปกรณ์	1.00	งาน			4,500.00	4,500.00	4,500.00	