



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเสม็ด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการ
ก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณตามโครงการ
จำนวน ๔๒๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคากลางที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้คือ ๔๖๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) นายสุพจน์ คงศรี
(นายสุพจน์ คงศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเสม็ด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๒๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป : ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๖๗,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
 - ๕.๓ -
 - ๕.๔ -
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

๖.๑ นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางศุภพิชญ์ ปานแก้ว	กรรมการ
๖.๓ นายสุนทร นุ่มน้อย	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน เป็นเงิน	FACTOR F 1.3074	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	357,536.78	109,906.81	467,443.59	
	เงื่อนไข FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น			467,443.59	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			467,000.00	
ตัวอักษร	(สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสุกพิชญ์ ปานแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุนทร นุ่มน้อย)

นายช่างโยธา

รายการประมาณการ

ปร.4

โครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรั้วกำแพง								
	1.1 งานถมทรายปรับพื้นที่	75.00	ลบ.ม.	120.00	9,000.00	15.00	1,125.00	10,125.00	
	1.2 ค่าขนส่งทราย ระยะทาง 69 กม	75.00	ลบ.ม.			239.19	17,939.25	17,939.25	
	1.3 งานหาระดับปักผัง	1.00	งาน			2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	1.4 งานฐานราก + เสา								
	- งานขุดดินฐานรากเสา	94.00	ลบ.ม.			125.00	11,750.00	11,750.00	
	- งานคอนกรีตผสม 1 : 3 : 5	2.50	ลบ.ม.	2,113.06	5,282.65	391.00	977.50	6,260.15	
	- งานคอนกรีตผสม 1 : 2 : 4	24.92	ลบ.ม.	2,213.08	55,149.95	391.00	9,743.72	64,893.67	
	- งานเหล็ก RB Ø 12 มม.	851.68	กก.	20.83	17,740.49	3.30	2,810.54	20,551.04	
	- งานเหล็ก RB Ø 9 มม.	179.64	กก.	22.00	3,952.08	4.10	736.52	4,688.60	
	- งานเหล็ก RB Ø 6 มม.	195.36	กก.	24.20	4,727.71	4.10	800.98	5,528.69	
	1.5 งานผนังก่ออิฐ ฉาบปูน								
	- งานผนังก่ออิฐ	42.00	ตร.ม.	122.00	5,124.00	65.00	2,730.00	7,854.00	
	- งานฉาบปูนผนัง , คาน , เสา	213.00	ตร.ม.	78.00	16,614.00	82.00	17,466.00	34,080.00	
	1.6 ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 1.50 นิ้ว	30.00	ท่อน	678.50	20,355.00	203.55	6,106.50	26,461.50	
	1.7 ไม้รั้วสมารท์บอท	55.00	แผ่น	100.80	5,544.00	30.00	1,650.00	7,194.00	
	1.8 สกรูยึด	880.00	ตัว	0.25	220.00		-	220.00	
	1.9 งาน ไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	400.00	10,000.00	133.00	3,325.00	13,325.00	
	1.10 ตะปู	10.00	กก.	53.74	537.40			537.40	
2	งานป้าย สพด.								
	2.1 งานปรับพื้นที่ปักผังหาระดับ	1.00	งาน			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	2.2 งานขุดดินฐานราก	3.20	ลบ.ม.			125.00	400.00	400.00	
	2.3 งานคอนกรีต 1 : 3 : 5	0.10	ลบ.ม.	2,113.08	211.31	391.00	39.10	250.41	
	2.4 งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	1.136	ลบ.ม.	2,213.08	2,514.06	391.00	444.18	2,958.23	
	2.5 งานก่ออิฐ	9.50	ตร.ม.	122.00	1,159.00	65.00	617.50	1,776.50	
	2.6 งานฉาบปูน	19.00	ตร.ม.	78.00	1,482.00	82.00	1,558.00	3,040.00	
	2.7 โคมไฟพร้อมอุปกรณ์สายไฟ	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	400.00	800.00	6,800.00	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	2.8 งานทาสีผนังด้านหลัง	4.60	ตร.ม.	40.00	184.00	34.00	156.40	340.40	
	2.9 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- งานเหล็ก RB Ø 12 มม.	44.40	กก.	20.83	924.85	3.30	146.52	1,071.37	

ปร.4

สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

[illegible]