



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาลาขนาดเล็ก
หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเสม็ด อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาลาขนาดเล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเสม็ด อำเภอนาคู จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณตามโครงการ จำนวน ๙๗๖,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ราคากลางที่จะใช้ในการจัดจ้าง ครั้งนี้คือ ๙๗๗,๓๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อย
บาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) นายสุพจน์ คงศรี
(นายสุพจน์ คงศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๒
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๙๗๖,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ดกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙๗๗,๓๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

๖.๑ นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์

ประธานกรรมการ

๖.๒ นางศิริพร สรรพสมบุญ

กรรมการ

๖.๓ นายสุนทร นุ่มน้อย

กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

ประเภทงาน อาคาร

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน เป็นเงิน	FACTOR F 1.3074	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	736,046.26	226,260.62	962,306.88	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	15,000.00	-	15,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			977,306.88	
	คิดเป็นเงิน			977,300.00	
ตัวอักษร	(แก้วแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)				

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางศิริพร สรรพสมบูรณ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุนทร นุ่มน้อย)

ตำแหน่งนายช่างโยธา

กรรมการ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

สถานที่ หมู่ที่ 2 ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากหอดัง								
	1.1 คินถม	30.00	ลบ.ม.	200.00	6,000.00			6,000.00	
	1.2 ขุดดิน - ถมคืน	24.50	ลบ.ม.			148.00	3,626.00	3,626.00	
	1.3 เสาค้ำ คสล. 0.15 x 0.15 x 6 เมตร	25.00	คัน	900.00	22,500.00	400.00	10,000.00	32,500.00	
	1.4 ทราซหยาบอัดแน่น	3.00	ลบ.ม.	350.00	1,050.00			1,050.00	
	1.5 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม.	2,141.12	2,141.12	391.00	391.00	2,532.12	
	ความแข็งแรง 180 ksc								
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	5.00	ลบ.ม.	2,241.12	11,205.60	391.00	1,955.00	13,160.60	
	ความแข็งแรง 240 ksc								
	1.7 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	17.00	ตร.ม.	400.00	6,800.00	133.00	2,261.00	9,061.00	
	1.8 เหล็ก RB Ø 12 มม.	180.00	กก.	21.57	3,882.60	3.30	594.00	4,476.60	
	1.9 เหล็ก RB Ø 15 มม.	260.00	กก.	22.20	5,772.00	3.30	858.00	6,630.00	
	1.10 ตะปู	3.00	กก.	53.74	161.22			161.22	
	1.11 ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	59.50	535.50			535.50	
	1.12 น๊อตสกรูยึดหอดังพร้อมแหวน	12.00	ชุด	320.00	3,840.00			3,840.00	
	Ø 25 มม. ยาว 1.10 เมตร								
2	งานหอดังเหล็กเก็บน้ำ								
	(รวมอุปกรณ์ทุกชนิดจากบ่อไปหอดัง)								
	2.1 หอดังเหล็กสำเร็จรูป ทรงกลมแป้น	1.00	ถัง	290,000.00	290,000.00			290,000.00	
	ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูงประมาณ 20 ม.								
	2.2 ส่วนประกอบอื่นๆ								
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง Ø 2"	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	- ประตูน้ำแบบบอลวาล์ว Ø 2"	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
	- สวิทช์ควบคุมระดับน้ำ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัด	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	ไม่น้อยกว่า Ø 2"								
	- ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 13.5 สูง 20 ม.	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำเข้า)								

รายการประมาณการ

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

สถานที่ หมู่ที่ 2 ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC Ø 2" ขึ้น 13.5 สูง 20 ม.	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำเดิน)								
3	งานฐานรากถัง								
	3.1 ขุดดิน - ถมดิน	0.45	ลบ.ม.			148.00	66.60	66.60	
	3.2 ทราซายาบอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	350.00	122.50			122.50	
	3.3 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.45	ลบ.ม.	2,241.12	1,008.50	391.00	175.95	1,184.45	
	ความแข็งแรง 240 ksc								
	3.4 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	400.00	600.00	133.00	199.50	799.50	
	3.5 ตะปู	0.50	กก.	53.74	26.87			26.87	
	3.6 เหล็ก RB Ø 9 มม.	20.00	กก.	22.28	445.60	3.30	66.00	511.60	
	3.7 ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	59.50	29.75			29.75	
4	งานถังกรองสนิท								
	4.1 ถังกรองสนิทเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก	1.00	งาน	55,000.00	55,000.00			55,000.00	
	ขนาด Ø 1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุ								
	อุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายในถังกรอง								
5	งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถัง								
	5.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	6.00	เมตร	280.98	1,685.88			1,685.88	
	5.2 ท่อ PVC ขนาด Ø 3" ขึ้น 8.5	2.00	เมตร	89.95	179.90			179.90	
	5.3 ข้อต่ออีโบลท์ ขนาด Ø 3"	2.00	อัน	270.00	540.00			540.00	
	5.4 ข้อต่อจากเหล็ก ขนาด Ø 3"	4.00	อัน	216.92	867.68			867.68	
	5.5 ประตุน้ำบอลวาล์ว ขนาด Ø 3"	6.00	ชุด	2,500.00	15,000.00			15,000.00	
	5.6 ยี่เนี่ยนเหล็ก ขนาด Ø 3"	2.00	อัน	300.00	600.00			600.00	
	5.7 นิบเปิดเหล็ก ขนาด Ø 3"	7.00	งาน	220.00	1,540.00			1,540.00	
	5.8 ข้อต่อสามทางเหล็ก 80 x 80 x 80 มม.	1.00	งาน	303.05	303.05			303.05	
	5.9 ค่าแรงงานต่อท่อและอุปกรณ์	1.00	งาน			4,500.00	4,500.00	4,500.00	
6	งานท่อเมน								
	6.1 ท่อ PVC Ø 3" คุณภาพชั้น 8.5	454.00	เส้น	359.81	163,353.74	40.00	18,160.00	181,513.74	
	6.2 ท่อ PVC Ø 2" คุณภาพชั้น 8.5	290.00	เส้น	163.55	47,429.50	30.00	8,700.00	56,129.50	

สถานที่ หมู่ที่ 2 ต. ท่าเสม็ด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

[illegible]